



KUJCP019U6Y6

**SMLOUVA O DÍLO**

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**I. Smluvní strany****Objednatel: Jihočeský kraj,**

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č.úctu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Jiří Zimola – hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Ing. Jiří Kláša, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ, tel.č. 386 720 134

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Milan Veleba, ODSH, tel. č. 386 720 206

K výkonu technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Evžen Vohák, SÚS Jčk, závod J. Hradec, tel.č. 606 683 574

Ing. Rudolf Pešta, SÚS Jčk, závod Písek, tel.č. 721 968 873

Ing. Jiří Růžička, SÚS Jčk, ředitel závodu Prachatice, tel.č. 602 116 062

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

**Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s.**

se sídlem: Novohradská 226, 379 01 Třeboň

IČ: 47239328

DIČ: CZ47239328

Bankovní spojení: KB a.s., 51-9122280267/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS České Budějovice, oddíl B, vložka 553

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ve věcech smluvních: Ing. Vladislav Klabouch

tel.č. 384701451

Ve věcech technických: Pavel Řimnáč ml.

tel.č. 602160529

Odpovědný geodet:

tel.č.

Vedením stavby je pověřen: Pavel Řimnáč ml.

tel.č. 602160529

e-mail: rimnacc@lstb.cz

Zástupce stavbyvedoucího: Marek Řimnáč

tel.č. 602104221

Zdeněk Valenta

tel.č. 602245749

David Staněk

tel.č. 725820436

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Pavel Řimnáč ml.

tel.č. 602160529

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

## II. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných věcí, materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí, skládkovné apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle zadávací dokumentace, zavazuje k provedení díla:

### **„Zřízení vážních stavenišť 2015“**

3. Místo stavby: odpočívka na silnici I/24 „Majdalena“ (JH), plocha u křižovatky silnic I/20 a I/4 „Nová Hospoda (PI), areál cestmistrovství SÚS Jčk ve Vimperku (PT), areál SÚS Jčk v Prachaticích
4. Druh výstavby: předmět díla je investičního charakteru.
5. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec rozpočtu dle projektové, resp. zadávací dokumentace a zadávacích podmínek výběrového řízení, které bude případně nutné realizovat na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede podle platných českých technických norem a v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a podle platných TP, TKP.
7. Součástí díla je též zhotovení zejména dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jejich provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení veškerých potřebných geodetických prací.
8. Zhotovitel, kterému je tato veřejná zakázka přidělena, **ji nepředá dále jinému subjektu jako celek** a to pod pokutou ve výši **25%** z ceny veřejné zakázky. Stavební práce může provádět s pomocí smluvně zajištěných subdodavatelů.

## III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:  
Výstavba bude zahájena: **dnem předání staveniště.**  
Výstavba bude dokončena: **do 60 kalendářních dnů ode dne předání staveniště**
2. Dokončením díla jako celku, dle čl. II. odst. 1 a 2 smlouvy, se rozumí jeho předání objednateli samostatným předávacím protokolem.

## IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu, která byla stanovena dle nabídkového rozpočtu, jehož úplnost je zaručena:

cena díla bez DPH	2.571.611,- Kč
Rezerva 10%	257.161,- Kč
<b>Cena celkem bez DPH včetně rezervy</b>	<b>2.828.772,- Kč</b>
DPH 21%	594.042,- Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>3.422.814,- Kč</b>

2. Dílo je zadáno podle nabídkového rozpočtu a v důsledku toho nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají – li rozsah nebo nákladnost práce za následek jeho překročení. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Rozpočtovou rezervou zhotovitel nedisponuje, o jejím čerpání rozhoduje pouze objednatel.

3. Změna sjednané ceny je možná pouze
  - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
  - b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se ZVZ.
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Způsob sjednání změny ceny
  - a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
  - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.
  - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
  - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím stavebního dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
6. Cena díla se určuje odkazem na skutečný rozsah práce a její hodnotu nebo hodnotu použitých věcí a výši dalších nákladů, v souvislosti s tím, vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele dosavadní postup prací jakož i dosud vynaložené náklady.
7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
  - 7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit technickému doзору stavebníka (TDS) a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.
  - 7.2. Vícepráce budou oceněny takto
    - a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Oborového třídíku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Odsouhlasení nabídkových cen víceprací bude provedeno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
  - 7.3. Méněpráce budou oceněny takto
    - a) do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
  - 7.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v čl. IV. této smlouvy včetně rozpočtové rezervy, v opačném případě postačí písemné odsouhlasení změnového listu objednatelem.

## **V. Platební podmínky**

1. **Fakturace bude provedena po dokončení a předání kompletního díla bez vad a nedodělků** dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do **14 dnů** ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém

dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Daňový doklad musí být doložen k zaplacení zhotoviteli do podatelny Krajského úřadu – Jihočeského kraje nebo příslušnému investičnímu techniku ODSH KÚ nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci, následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny.
3. Stavební či montážní práce jsou prováděny **výlučně v rámci veřejnoprávní činnosti**. Dodavatel je povinen **vystavit fakturu v běžném režimu DPH**, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit odvod DPH na místně příslušný Finanční úřad.
4. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
5. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
6. Při fakturaci bude zaplaceno 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy po protokolárním převzetí dokončeného díla jako celku (dle čl. II. odst. 1. a 2.) v případě, že na díle budou zjištěny drobné vady a nedodělky. Zbývajících 10% bude uvolněno na základě písemné žádosti zhotovitele, po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí stavby nebo díla jako celku. Pokud bude dílo jako celek předáno kompletně bez vad a nedodělků, může být fakturována a uhrazena po odsouhlasení TDS částka ve výši 100 % skutečných nákladů.
7. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet

č. **80039-77627231/0710** s následující identifikací platby:

Variabilní symbol: **47239328** (DIČ zhotovitele bez CZ)

Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ)

Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1

Konstantní symbol: 1148

## **VI. Způsob provádění díla**

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré příkazy objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče.
3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2589 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon).
4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor stavebníka nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména

údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.. Investor a technický dozor stavebníka (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru stavebníka a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení § 157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni – před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s tří denním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
12. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést změnovým listem podepsaným technickým dozorem stavebníka a osobou oprávněnou jednat ve věci provádění stavby dle této smlouvy.
13. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany technického dozoru nese zhotovitel a technický dozor je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit technickému dozoru do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.

## **VII. Předání staveniště**

1. Staveniště bude předáno objednatelem vybranému zhotoviteli dne 4. 4. 2016, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV., odst. 1.
3. Ohlášení stavby, popř. další rozhodnutí správních orgánů vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
4. Další paré projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

## **VIII. Předání a převzetí díla**

1. Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Předmět díla bude předán na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným

jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.

2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele resp. technický dozor stavebníka, včas a ve vhodnou dobu pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele resp. jeho technického dozoru.
3. Převzetím předmětu díla nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na věci.
4. Objednatel může převzít dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení díla do užívání, zároveň se smluvní strany dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 30 dní, umožňují – li to klimatické podmínky.
5. Zhotovitel odpovídá za faktické vady a právní vady v dokladech nutných pro užívání věci, které má dílo v době předání.
6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání ve vhodném termínu a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
8. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání stavby.

## **IX. Záruka, reklamace**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Záruční doba se poskytuje na dobu uvedenou v nabídce zhotovitele, tzn. **60 měsíců** na celý předmět plnění.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
5. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 5 dní od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
6. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 5 dní v případě vážné závady, jinak do 30 dní po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
7. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
8. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

## XII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel řádně nedokončí dílo v rozsahu dle čl. II. odst. 1. smlouvy ve sjednané době, pak zhotovitel zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč**. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků nebo stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **3.000,- Kč** za každý den prodlení.
3. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla.
4. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně objednatele.
5. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě (max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla.
6. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
7. Každou smluvní pokutu je zhotovitel povinen poskytnout ve formě slevy z faktury.

## XIII. Všeobecná ustanovení

1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit předmět díla a uzavřít pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám.
2. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Smluvní strany po vzájemné dohodě souhlasí se zveřejněním této smlouvy a prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami formou číslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Tato smlouva se vyhotovuje v **4** výtiscích, z nichž **2** obdrží objednatel a **2** zhotovitel.
6. Smlouva obsahuje **8** stran textu.

V Českých Budějovicích dne 7.3.2016


V Třeboni dne 23.2.2016

za objednatele:

za zhotovitele:

  
Mgr. Jiří Zimola  
hejtman Jihočeského kraje



  
Ing. Vladislav Klabouch  
generální ředitel

**Lesostavby Třeboň a.s.**  
Novohradská 226, 379 01 TŘEBOŇ  
IČO: 472 39 328, DIČ: CZ47239328

Příloha : oceněný soupis prací dle článku X., odst. 2

ASPE 9

Firma: ZESA

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 15/06

Zřízení vážních míst na území JČK

číslo a název SO: 01

Sil. I/24 odpočívka Majdalena

číslo a název rozpočtu: 01

Sil. I/24 odpočívka Majdalena

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
01			<b>Smluvní požadavky</b>				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo a odkopávky (80,85+115,5)*1.8=353,430 [A]	T	353,430	50,00	17 671,50
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU živice 13,5*2,2=29,700 [A] 26*2,2=57,200 [B] Celkem: A+B=86,900 [C]	T	86,900	50,00	4 345,00
01			<b>Smluvní požadavky</b>				<b>22 016,50</b>
02			<b>Požadavky objednatele</b>				
3	02520	2	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU zhotovitel zahme všechny nutné zkoušky dle platných ČSN a TKP	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00
4	02910	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytýčení obvodu staveniště	KČ	1,000	15 000,00	15 000,00
5	02910	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ zaměření skutečného provedení stavby ve výkresové a digitální formě	KČ	1,000	15 000,00	15 000,00
6	02910	3	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytýčení inženýrských sítí	KČ	1,000	15 000,00	15 000,00
7	02910	4	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ geodetické zaměření rovinnosti provedeného vážního stanoviště, předání protokolu (viz požadovaný sklon v podélném směru - 1% a v příčném směru - menší než 0,5%)	KČ	1,000	15 000,00	15 000,00
8	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ a výkresové formě ve 4 vyhotoveních	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
02			<b>Požadavky objednatele</b>				<b>75 000,00</b>
1			<b>Zemní práce</b>				
9	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM 270*0,05=13,500 [A]	M3	13,500	398,07	5 373,95
10	113328		ODSTRANĚNÍ PODKL. VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM 5,5*42*0,35=80,850 [A]	M3	80,850	248,93	20 125,99
11	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM 260*0,1=26,000 [A]	M3	26,000	1 018,84	26 489,84

12	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM pro sanaci podloží 42*5,5*0,5=115,500 [A]	M3	115,500	78,40	9 055,20
13	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ pro sanaci podloží 42*5,5*0,5=115,500 [B]	M3	115,500	7,50	866,25
14	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ pro sanaci podloží 42*5,5*0,5=115,500 [B]	M3	115,500	479,17	55 344,14
15	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I pláň a parapláň 205+231=436,000 [A]	M2	436,000	6,84	2 982,24
	1	Zemní práce				120 237,61
	2	Základy				
16	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE, SEPARAČNÍ GEOSYNTETIKUM 41*5=205,000 [A]	M2	205,000	36,65	7 513,25
	2	Základy				7 513,25
	5	Komunikace				
17	562131	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE SMĚSI STMELENÉ CEMENTEM TL 130MM C8/10 40*1+40*0,5+5*0,5+5*0,5=65,000 [A]	M2	65,000	332,51	21 613,15
18	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM tl. 120 mm 65=65,000 [A]	M2	65,000	144,03	9 361,95
19	56314	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM 40*3,5=140,000 [A]	M2	140,000	189,03	26 464,20
20	56930	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI 43*0,075=3,225 [A]	M3	3,225	766,80	2 472,93
21	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	130,000	20,55	2 671,50
22	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	130,000	3,00	390,00
23	574134	ASFALTOVÝ BETON TR I MODIFIK TL 40MM ACO 11S 270-140=130,000 [A]	M2	130,000	236,25	30 712,50
24	574K8	VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT 22 TL. 120MM	M2	130,000	622,50	80 925,00
25	581453	CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TR II TL DO 250MM tl. 210 mm Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního cementobet. krytu, t.j. včetně výztuže spar, úpravy povrchu desek a úpravy všech spar a pod. Kari síť 2x 150/150 pům. drátu 8 mm spáry, vyztužené kluznými trny po 25 cm, použito 98 ks 40*3,5=140,000 [A]	M2	140,000	988,49	138 388,60
	5	Komunikace				312 999,83
	9	Ostatní konstrukce a práce				
26	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM 100+90=190,000 [A]	M	190,000	136,00	25 840,00
27	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	14,000	198,14	2 773,96

		barva žlutá				
28	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	14,000	370,29	5 184,06
		barva žlutá				
29	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	55,000	74,80	4 114,00
	9	Ostatní konstrukční práce				37 912,02

**Celkem** 575 679,21

**Ostatní ve výkazu nspecifikované práce**

		<b>Vícepráce</b>				
		Vícepráce celkem				0,00
		Méněpráce				
		Méněpráce celkem				0,00
		<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>
		<b>Celkem</b>				<b>575 679,21</b>

ASPE 9

Firma: ZESA

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 15/06 Zřízení vážních míst na území JČK  
 číslo a název SO: 03 Křižovatka sil. I/4 a I/20 - MUK Nová Hospoda  
 číslo a název rozpočtu: 03 Křižovatka sil. I/4 a I/20 - MUK Nová Hospoda

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>01</b>			<b>Smluvní požadavky</b>				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo a odkopávky (75,6+105)*1.8=325,080 [A]	T	325,080	50,00	16 254,00
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU vybouraná živičná směs vybouraná živičná směs 12,9*2,2=28,380 [A]	T	28,380	200,00	5 676,00
<b>01</b>			<b>Smluvní požadavky</b>				<b>21 930,00</b>
<b>02</b>			<b>Požadavky objednatele</b>				
3	02520	2	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU zhotovitel zahrne všechny nutné zkoušky dle platných ČSN a TKP	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00
4	02910	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčení obvodu staveniště	KČ	1,000	15 000,00	15 000,00
5	02910	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ zaměření skutečného provedení stavby ve výkresové a digitální formě	KČ	1,000	15 000,00	15 000,00
6	02910	3	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčení inženýrských sítí	KČ	1,000	15 000,00	15 000,00
7	02910	4	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ geodetické zaměření rovinnosti provedeného vážního stanoviště, předání protokolu (viz požadovaný sklon v podélném směru - 1% a v příčném směru - menší než 0,5%)	KČ	1,000	15 000,00	15 000,00
8	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVODENÍ V DIGIT FORMĚ a výkresové formě ve 4 vyhotoveních	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
<b>02</b>			<b>Požadavky objednatele</b>				<b>75 000,00</b>
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				
9	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM 6*43*0,05=12,900 [A]	M3	12,900	219,22	2 827,94
10	113328		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM 5*42*0,36=75,600 [A]	M3	75,600	158,81	12 006,04
11	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	105,000	62,31	6 542,55

		pro sanaci podloží 42*5*0,5=105,000 [A]					
12	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHTNĚNÍ	M3	105,000	7,50	787,50	
		pro sanaci podloží 42*5*0,5=105,000 [B]					
13	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	105,000	479,17	50 312,85	
		pro sanaci podloží 42*5*0,5=105,000 [B]					
14	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I pláň a parapláň 210+210=420,000 [A]	M2	420,000	6,84	2 872,80	
	1	Zemní práce					75 349,68
	2	Základy					
15	21361	DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE, SEPARAČNÍ GEOSYNTETIKUM 42*5=210,000 [A]	M2	210,000	36,65	7 696,50	
	2	Základy					7 696,50
	5	Komunikace					
16	562131	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE SMĚSI STMELENÉ CEMENTEM TL 130MM C8/10 70=70,000 [A]	M2	70,000	332,51	23 275,70	
17	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNĚHO KAMENIVA TL. DO 150MM tl. 120 mm 70=70,000 [A]	M2	70,000	144,03	10 082,10	
18	56314	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNĚHO KAMENIVA TL. DO 200MM 40*3,5=140,000 [A]	M2	140,000	189,03	26 464,20	
19	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	118,000	20,55	2 424,90	
20	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	118,000	3,00	354,00	
21	574134	ASFALTOVÝ BETON TR I MODIFIK TL 40MM AČO 11S	M2	118,000	236,25	27 877,50	
22	574K8	VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT 22 TL. 120MM	M2	118,000	622,50	73 455,00	
23	581453	CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TR II TL DO 250MM tl. 210 mm Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního cementobet. krytu, t.j. včetně výztuže spar, úpravy povrchu desek a úpravy všech spar a pod. Kari síť 2x 150/150 púm. drátu 8 mm spáry, vyztužené kluznými trny po 25 cm, použito 98 ks 40*3,5=140,000 [A]	M2	140,000	988,49	138 388,60	
	5	Komunikace					302 322,00
	9	Ostatní konstrukce a práce					
24	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM 87+98=185,000 [A]	M	185,000	136,00	25 160,00	
25	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA barva žlutá	M2	14,000	198,14	2 773,96	
26	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA barva žlutá	M2	14,000	370,29	5 184,06	
27	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	98,000	74,80	7 330,40	

9	Ostatní konstrukce a práce	40 448,42
	<b>Celkem</b>	<b>522 746,60</b>
<b>Ostatní ve výkazu nespecifikované práce</b>		
	Vícepráce	
	Vícepráce celkem	0,00
	Ménepráce	
	Ménepráce celkem	0,00
	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>
	<b>Celkem</b>	<b>522 746,60</b>

ASPE 9

Firma: ZESA

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 15/06 Zřízení vážních míst na území JČK  
 číslo a název SO: 04 Areál SÚS Jčk, závod Prachatice  
 číslo a název rozpočtu: 04 Areál SÚS Jčk, závod Prachatice

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>01</b>	<b>Smluvní požadavky</b>				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo a odkopávky (71,244+7,05+119,6)*1,8=356,209 [A]	T	356,209	50,00	17 810,45
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton 34,44*2,2=75,768 [A]	T	75,768	50,00	3 788,40
3	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU vybouraná živichná směs vybouraná živichná směs 16,476*2,2=36,247 [A]	T	36,247	200,00	7 249,40
		<b>01</b>	<b>Smluvní požadavky</b>				
		<b>02</b>	<b>Požadavky objednatele</b>				
4	02520	2	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU zhotovitel zahme všechny nutné zkoušky dle platných ČSN a TKP	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00
5	02910	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytýčení obvodu staveniště	KČ	1,000	15 000,00	15 000,00
6	02910	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ zaměření skutečného provedení stavby ve výkresové a digitální formě	KČ	1,000	15 000,00	15 000,00
7	02910	3	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytýčení inženýrských sítí	KČ	1,000	15 000,00	15 000,00
8	02910	4	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ geodetické zaměření rovinnosti provedeného vážního stanoviště, předání protokolu (viz požadovaný sklon v podélném směru - 1% a v příčném směru - menší než 0,5%)	KČ	1,000	15 000,00	15 000,00
9	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVEDENÍ V DIGIT FORMĚ a výkresové formě ve 4 vyhotoveních	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
		<b>02</b>	<b>Požadavky objednatele</b>				
		<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				
10	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM 134,8*0,12=16,176 [A] 5*0,5*0,12=0,300 [B] Celkem: A+B=16,476 [C]	M3	16,476	219,22	3 611,87

11	11313B		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	181,236	12,00	2 174,83
			5*16,476*2,2=181,236 [A]				
12	113158		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	34,440	1 157,86	39 876,70
			164*0,21=34,440 [A]				
13	11315B		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU - DOPRAVA	tkm	172,200	12,00	2 066,40
			5*34,44=172,200 [A]				
14	113328		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	71,244	158,81	11 314,26
			134,8*0,28=37,744 [A]				
			2,5*0,28=0,700 [B]				
			164*0,20=32,800 [C]Celkem: A+B+C=71,244 [D]				
15	11332B		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	641,196	12,00	7 694,35
			5*71,244*1,8=641,196 [A]				
16	123738	1	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	7,050	62,31	439,29
			5,6+1,45=7,050 [A]				
17	123738	2	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	119,600	62,31	7 452,28
			pro sanaci podloží				
			119,6=119,600 [A]				
18	123739	1	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	35,250	3,50	123,38
			5*7,05=35,250 [A]				
19	123739	2	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	598,000	3,50	2 093,00
			pro sanaci podloží				
			5*119,6=598,000 [A]				
20	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	126,650	7,50	949,88
			7,05+119,6=126,650 [A]				
21	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	119,600	479,17	57 308,73
			pro sanaci podloží				
			119,6=119,600 [A]				
22	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,259	1 033,46	1 301,13
			(8*0,5*0,35)-(0,075*0,075*3,14*8)=1,259 [A]				
23	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	654,820	6,84	4 478,97
			pláň a parapláň				
			355,82+299=654,820 [A]				
		1	<b>Zemní práce</b>				<b>140 885,07</b>
		2	<b>Základy</b>				
24	21361		DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE, SEPARAČNÍ GEOSYNTETIKUM	M2	344,000	36,65	12 607,60
		2	<b>Základy</b>				<b>12 607,60</b>
		4	<b>Vodorovné konstrukce</b>				
25	4R		RÁM OCELOVÝ PRO PŘENOSNÉ VÁHY	KS	1,000	31 250,00	31 250,00

Rám ocelový pro přenosné váhy  
+ ocel. poklop na rám  
ocelový plech tl. 10 mm, 1,5 m<sup>2</sup>  
ocel. tyč plochá 4,5 x 2 cm  
4ks dl. 0,77 m  
2ks dl. 0,35 m  
2ks dl. 1,0 m

4		<b>Vodorovná konstrukce</b>					<b>31 250,00</b>
5		<b>Komunikace</b>					
26	562131	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE SMĚSI STMELENÉ CEMENTEM TL 130MM C8/10 137+4=141,000 [A]	M2	141,000	332,51		46 883,91
27	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM tl. 120 mm 0/32 137+4=141,000 [A]	M2	141,000	144,03		20 308,23
28	56314	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM tl. 200 mm, 0/32	M2	162,000	189,03		30 622,86
29	572123	INFILTRACNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,4 kg/m <sup>2</sup> 137+4=141,000 [A]	M2	141,000	20,55		2 897,55
30	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 0,4 kg/m <sup>2</sup> 137+4=141,000 [A]	M2	141,000	3,00		423,00
31	574134	ASFALTOVÝ BETON TŘ I MODIFIK TL 40MM ACO 11S 193,6+4=197,600 [A]	M2	197,600	236,25		46 683,00
32	574K8	VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT 22 TL. 120MM 193,6+4=197,600 [A]	M2	197,600	622,50		123 006,00
33	581453	CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ II TL DO 250MM tl. 210 mm Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního cementobet. krytu, t.j. včetně výztuže spar, úpravy povrchu desek a úpravy všech spar a pod. Kari síť 2x 150/150 pům. drátu 8 mm spáry, vyztužené kluznými trny po 25 cm, použito 112 ks 162=162,000 [A]	M2	162,000	988,49		160 135,38
5		<b>Komunikace</b>					<b>430 959,93</b>
7		<b>Přidružená stavební výroba</b>					
34	764574	ODPAD TROUBY Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	8,000	279,00		2 232,00
7		<b>Přidružená stavební výroba</b>					<b>2 232,00</b>
9		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>					
35	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM 115,5+10+100+16=241,500 [A]	M	241,500	135,00		32 602,50
36	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM 115,5+5+16=136,500 [A]	M	136,500	74,80		10 210,20
37	9692R	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ PLAST DN 30MM	M	8,000	59,00		472,00
9		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>					<b>43 284,70</b>

**Celkem**

**Ostatní ve výkazu nspecifikované práce**

**Vícepráce**

**Vícepráce celkem**

**Méněpráce**

**Méněpráce celkem**

**Celkem**

**Celkem**

785.067,55

0,00

0,00

0,00

785.067,55

ASPE 9

Firma: ZESA

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 15/06 Zřízení váznicích míst na území JČK  
 číslo a název SO: 05 Areál SÚS Jčk - závod Prachatice - středisko Vimperk  
 číslo a název rozpočtu: 05 Areál SÚS Jčk - závod Prachatice - středisko Vimperk

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
01			<b>Smluvní požadavky</b>				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo a odkopávky (80,5+8,65+115)*1,8=367,470 [A]	T	367,470	50,00	18 373,50
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU vybouraná živičná směs vybouraná živičná směs 40,98*2,2=90,156 [A]	T	90,156	200,00	18 031,20
01			<b>Smluvní požadavky</b>				36 404,70
02			<b>Požadavky objednatele</b>				
3	02520	2	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU zhotovitel zahrne všechny nutné zkoušky dle platných ČSN a TKP	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00
4	02910	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytýčení obvodu staveniště	KČ	1,000	15 000,00	15 000,00
5	02910	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ zaměření skutečného provedení stavby ve výkresové a digitální formě	KČ	1,000	15 000,00	15 000,00
6	02910	3	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytýčení inženýrských sítí	KČ	1,000	15 000,00	15 000,00
7	02910	4	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ geodetické zaměření rovinnosti provedeného váznicího stanoviště, předání protokolu (viz požadovaný sklon v podélném směru - 1% a v příčném směru - menší než 0,5%)	KČ	1,000	15 000,00	15 000,00
8	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ a výkresové formě ve 4 vyhotoveních	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
02			<b>Požadavky objednatele</b>				75 000,00
1			<b>Zemní práce</b>				
9	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM 287,5*0,12=34,500 [A] 54*0,12=6,480 [B] Celkem: A+B=40,980 [C]	M3	40,980	219,22	8 983,64
10	11313B		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA 15*40,98*2,2=1 352,340 [A]	tkm	1 352,340	12,00	16 228,08

11	113328		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM 287,5*0,28=80,500 [A]	M3	80,500	158,81	12 784,21
12	11332B		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA 80,5*1,8*15=2 173,500 [A]	tkm	2 173,500	12,00	26 082,00
13	123738	1	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM 8,65=8,650 [A]	M3	8,650	62,31	538,98
14	123738	2	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM pro sanaci podloži 115,0=115,000 [A]	M3	115,000	62,31	7 165,65
15	123739	1	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY 15*8,65=129,750 [A]	M3	129,750	3,50	454,13
16	123739	2	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY pro sanaci podloži 15*115,0=1 725,000 [A]	M3	1 725,000	3,50	6 037,50
17	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 8,65+115,0=123,650 [A]	M3	123,650	7,50	927,38
18	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ pro sanaci podloži 115,0=115,000 [A]	M3	115,000	479,17	55 104,55
19	18110		ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNĚ TR. I pláň a parapláň 288,4+341,1=629,500 [A]	M2	629,500	6,84	4 305,78
		1	Zemní práce				138 611,90
		2	Základy				
20	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE, SEPARAČNÍ GEOSYNTETIKUM 331,5=331,500 [A]	M2	331,500	36,65	12 149,48
		2	Základy				12 149,48
		5	Komunikace				
21	562131		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE SMĚSI STMELENÉ CEMENTEM TL 130MM C8/10 143,30=143,300 [A]	M2	143,300	332,51	47 648,68
22	56313		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM tl. 120 mm 0/32 143,5=143,500 [A]	M2	143,500	144,03	20 668,31
23	56314		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM tl. 200 mm, 0/32 144,0=144,000 [A]	M2	144,000	189,03	27 220,32
24	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,4 kg/m2 143,30=143,300 [A]	M2	143,300	20,55	2 944,82
25	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 0,4 kg/m2 197,10=197,100 [A]	M2	197,100	3,00	591,30

26	574134	ASFALTOVÝ BETON TŘ I MODIFIK TL 40MM ACO 11S	M2	197,100	236,25	46 564,88
27	574K8	VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT 22 TL. 120MM	M2	197,100	622,50	122 694,75
28	581453	CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ II TL DO 250MM	M2	144,000	988,49	142 342,56

tl. 210 mm

Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního cementobet. krytu, t.j. včetně výztuže spar, úpravy povrchu desek a úpravy všech spar a pod.

Kari síť 2x 150/150 pům. drátu 8 mm

spáry, vyztužené kluznými tmy po 25 cm, použito 98 ks

144,0=144,000 [A]

5

Komunikace

410 675,62

9

Ostatní konstrukce a práce

29	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	199,100	136,00	27 077,60
		109,6+89,5=199,100 [A]				

30	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	109,600	74,80	8 198,08
----	--------	--	---	---------	-------	----------

9

Ostatní konstrukce a práce

35 275,68

**C e l k e m**

**708 117,38**

Ostatní ve výkazu nspecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem

0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem

0,00

Celkem

0,00

**Celkem**

**708 117,38**