

3112_023_04 Záhostice

podklady

- Nebyl obdržen Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Rozhodnutí o nakládání s vodami, ČHP: 1-07-04-056, ze dne 9.5.2005 META 12688/2005/5/OŽP/Ba, platné do 31.12.2010
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000

Záhostice (468 - 495 m n.m.) – místní část obce Chýnov se nachází na jižním okraji obce Chýnov. V obci je trvale hlášeno 87 obyvatel (rok 2011).

vodovod

Obec Záhostice má vybudován obecní vodovod. Provozovatelem vodovodu je obec Chýnovovská majetková s.r.o..

Zdrojem pro vodovod je nový vrt (2011) s vydatností $Q = 1,5$ l/s v Záhosticích, odkud je voda výtlačkem dopravena do VDJ záhostice $2 \times 7,5$ m³. Z vodojemu jsou gravitačně zásobeny Záhostice

Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve zdroji a v případě, že nebude vyhovovat Vyhlášce č. 376/2000 Sb., bude třeba posoudit a navrhnout odpovídající úpravu vody. Surová voda je upravena technologií firmy Culligan.

kanalizace

Do jižního kraje místní části obce Chýnov – Záhostice zasahuje vnější pásmo hygienické ochrany II. stupně (studny – OP Záhostice).

Místní část obce Chýnov – Záhostice má vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno 97 % obyvatel a která je ve správě obce. Splaškové vody jsou po předčištění v biologických septicích odváděny touto kanalizační sítí do potoka od Záhostic. Kanalizace byla budována v letech 1970 – 1972 a její stav neodpovídá ČSN 73 6701. Veškeré další údaje se zpracovateli této dokumentace nepodařilo sehnat.

Zbytek odpadních vod je zachycován v bezodtokých jímkách, odkud se odváží k likvidaci na stávající čistírnu odpadních vod Chýnov.

Dešťové vody z této místní části jsou odváděny jednotnou kanalizací do místní vodoteče.

V místní části Záhostice je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě z plastových kanalizačních trub DN 250 v celkové délce cca 1,600 km, čímž by měla být odkanalizována celá tato místní část.

S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě postupnou obnovu stávající kanalizační sítě.

Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením nejpozději do roku 2050.

Předpokládá se přečerpávání odpadních vod do stávající kanalizace (stoka A) obce Chýnov. Odpadní vody ze Záhostic budou čištěny na ČOV Chýnov. Po ekonomickém posouzení je možno uvažovat o výstavbě nové ČOV Záhostice

Po uvedení kanalizace a ČOV do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků